

# Foin en balles rectangulaires entreposées pêle-mêle

## Frais de récolte, de conservation et de reprise

**AGDEX 732/821j**  
**Septembre 2006**  
**Révisé en février 2009**


(Remplace Foin en balles rectangulaires entreposées pêle-mêle - Frais de récolte, de conservation et de reprise, AGDEX 732/821j, septembre 1989)

### AVERTISSEMENTS

- Ce budget présente les résultats probables d'un modèle d'entreprise obtenant une bonne efficacité technique et économique de production dans le contexte des prix qui prévalaient au moment de sa rédaction. L'utilisateur doit l'adapter à chaque situation. Ce budget d'exploitation est différent d'un coût de production établi à partir d'une enquête faite auprès de producteurs. Le groupe de travail l'ayant produit a été formé de manière à pouvoir bénéficier le plus possible de données déjà recueillies par les organismes impliqués en agriculture.
- Les coûts de financement à long terme et la rémunération du travail de l'exploitant ne sont pas inclus dans le budget.
- Dans ce budget, la TPS et la TVQ ne sont pas considérées puisqu'elles sont généralement remboursables.
- Le rendement à la récolte influence beaucoup la capacité effective de la machinerie de fenaison. Pour chacun des systèmes, la capacité effective des machines a été basée sur un rendement moyen annuel et peut, dans certains cas, ne pas représenter la réalité observée dans votre région. Des ajustements pourraient être apportés aux résultats en tenant compte de l'augmentation des coûts variables avec des rendements moindres que le modèle. Dans cette étude, il y a eu harmonisation de la grosseur des machines et des besoins de main-d'œuvre en fonction de la quantité de fourrages récoltée annuellement (quatre possibilités).

### I - SOMMAIRE (selon la quantité de MS servie)

	Quantité (t de MS servies)			
	100	200	300	400
	\$/t de MS servie	\$/t de	\$/t de	\$/t de
Total des coûts variables	61			
Total des coûts fixes	21			
Total de l'amortissement	133			
<b>Total des coûts d'exploitation</b>	<b>216</b>			
Coûts des retards d'exécution	3,08			
<b>Total des coûts d'exploitation et des retards</b>	<b>219</b>			
<b>II - DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE</b>				
<b>Unité d'entreposage</b>				
Quantité de foin servie	(t de MS servies)	100		
Foin récolté	(t de MS)	110		
Nombre de balles	(70 balles/t de MS)	7 675		
Superficie en fourrage	(ha)	21		
Hectares récoltés	(ha)	42		
Personnes par chantier		3		
<b>CRAAQ - 2009</b>	<b>1</b>			



Information stratégique